


# KOPERSKEUZELIJST VOOR MEER- EN MINDERWERK

Project: 6 halfvrijstaande villa's

Datum: 04-11-20



Onderstaande opties zijn een selectie uit de installatieopties. Genoemde opties zijn informeel bedoeld. Uw definitieve keuze kunt u later kenbaar maken op de kopers-keuzelijsten, welke na afstemming met aannemer onderdeel vormen van de contractstukken. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Deze prijslijst is onder voorbehoud van fouten geldig tot 31 maart 2021.

## AFBOUW


<b>SANITAIR</b>			
	standaard sanitair (Ideal, Cube)		
	standaard kranen (Grohe)		
toilet (2x)	hangtoilet met inbouwframe		
	fonteincombinatie (fontein + fonteinkraan)		
badkamer	2st wastafel (wastafel + mengkraan+spiegel)		
	douchecombinatie (draingoot+ douchegarnituur)		
<b>ALGEMEEN</b>	bij de Doe het zelf opties zijn beperkingen op de garanties van toepassing		
S100	Doe het zelf toilet (vervallen tegelwerk en sanitair) per toilet (bgg/verd 1.02)	€	-1.500,00 st
S200	Doe het zelf badkamer (vervallen tegelwerk en sanitair) (verd.1.03)	€	-4.750,00 st
S300	Douchemuurtje (voorzien van 2-zijdig standaard tegelwerk)	€	450,00 m2

<b>VERWARMINGS INSTALLATIE</b>			
	- standaard regeling per zone (beganegron/1e verdieping/2e verdieping)		
	- standaard boiler 200ltr		
	- standaard luchtwarmtepomp		
V100	Regeling per extra vertrek (slaapkamer/badkamer)	€	450
	- thermostaten in elk vertrek		
V200	toepassen 270 ltr boiler ipv 200ltr	€	450

**KOPERSKEUZELIJST VOOR MEER- EN MINDERWERK**

Project: 6 halfvrijstaande villa's

Datum: 04-11-20



<b>E ELEKTRAVOORZIENINGEN</b>		eenh	
- standaard XX PV cellen a 320 Wp			
- standaard aansluiting 3*25amp			
E100	Dubbele wandcontactdoos met randaarde in de woning:	€ 160	st
E110	Dubbele contactdoos met randaarde in de vloer	€ 350	st
E110	Enkele wandcontactdoos (op aparte groep):	€ 275	st
E120	Enkele wandcontactdoos op gevel (spatwaterdicht):	€ 175	st
E130	Kookgroep 2*220v Perilex op aparte groep	standaard	
E140	Wandlichtpunt (binnen/buiten) op bestaande schakelaar	€ 160	st
E150	Wandlichtpunt (binnen/buiten) op aparte schakelaar	€ 210	st
E160	Aanbrengen LED spotje (rond 80mm geborsteld aluminium)	€ 125	st
E170	Boren gaten t.b.v. spotjes	€ 65	st
E180	Extra schakelaar t.b.v. spotjes	€ 175	st
E190	Meerprijs LED Dimmer tov standaard schakelaar	€ 150	st
E200	Wisselschakelaar (hotelschakelaar)	€ 150	st
E210	Aansluitpunt KPN	€ 175	st
E220	Aansluitpunt CAI	€ 175	st
E230	Aansluitpunt UTP (Cat5e)	€ 190	st
E240	Extra MV-schakelaar	€ 175	st
E250	Loze leiding	€ 95	st
E260	Loze leiding bedraden t.b.v. KPN	€ 95	st
E270	Loze leiding bedraden t.b.v. CAI	€ 95	st
E280	Loze leiding bedraden t.b.v. UTP (Cat5e)	€ 110	st
E290	20m1 grondkabel (opgerold bij de gevel) op schakelaar	€ 290	st
E300	20 m1 grondkabel (opgerold bij de gevel) op aparte groep:	€ 465	st
E310	'Extra PV cellen tov de EPC berrekening (obv. 320wp per paneel) maximaal 12 panelen (=3600wp) op een standaard omvormer	€ 475	st

<b>E LOODGIETER werkzaamheden</b>		eenh	
L100	Vorstvrije buitenkraan op de gevel (plaats nader te bepalen)	€ 325	st
L110	Schrobput onder buitenkraan (plaats nader bepalen)	€ 275	st
L120	Uitstortbak met koud water in berging (bgg 1.06)	€ 495	st
L121	L120 ook voorzien van warmwater aansluiting	€ 175	st
L130	Toepassen waterontharder BWT softline	€ 1.875	st
L135	Aansluitingen tbv waterontharder (elektra/riool/ water)	€ 550	st
L170	Verplaatsen wm-aansluiting naar 2e verdieping	€ 160	st

<b>T TEGELWERK</b>	
- tegelwerk tot plafond in badkamer en toilet	
- wandtegels standaard 300*600 wit mat/glans	
- hoekstrippen recht alu geborsteld	
- wandtegels toilet bgg+ verd (2* 8,5 m2)	
- wandtegels badkamer verd. (28,5m2)	
- vloertegels standaard 600*600 (4 basis kleuren)	
- vloertegels toilet bgg+ verd (2* 1,5 m2)	
- vloertegels badkamer verd. (8,50m2)	